MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACIÓN

Acta que se formula en relación al concurso: **MSP-OPM-RP-104/22-CP,** relativo a: **CALLE MORELOS Y LIBERTAD AL ORIENTE / REGENERACIÓN DE CASCO (PLAZA NARANJO, PLAZA JUÁREZ Y CALLES) FASE 1, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.** Siendo las **09:00 horas** del día **19 de Octubre del 2022.**

Se reunieron en la Sala de Juntas de la de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Municipio de San Pedro Garza García, N.L. de conformidad con la Convocatoria de fecha 05 de Octubre de 2022, las personas físicas o morales participantes en el concurso descrito, así como personal que representa a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

En acato a las disposiciones normativas técnicas de la obra se establecen las condicionantes que prevalecerán en la contratación y ejecución de la misma y que son las siguientes:

I.- DATOS RELEVANTES

No. de Licitación:	**MSP-OPM-RP-104/22-CP**
Convocatoria/ Invitación Pública:	**Convocatoria Pública**
Descripción:	**CALLE MORELOS Y LIBERTAD AL ORIENTE/ REGENERACIÓN DE CASCO (PLAZA NARANJO, PLAZA JUÁREZ Y CALLES) FASE 1, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.**
Visita al sitio de realización de los trabajos:	17 de Octubre de 2022 a las 09:00 horas
Plazo de ejecución de la obra	365 días
Fecha de Inicio de los trabajos:	21 de Noviembre de 2022
Fecha de Terminación de los trabajos:	20 de Noviembre de 2023
Principales cambios a la información entregada con la compra de bases:	Se modifica la fecha de Apertura Técnica, programada para el: 28 de Octubre de 2022 a las 10:00 horas. **Al 31 de Octubre de 2022 a las 11:00 horas.**
Próxima Junta de Aclaraciones:	No habrá una segunda Junta de Aclaraciones

II.- ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES

1.- Se utilizarán las especificaciones de construcción que rigen el área metropolitana de Monterrey, N.L.

2.- El desarrollo de la obra se ejecutará de acuerdo con las indicaciones que determine la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

3.- Para el trámite de las estimaciones, deberá cumplir con los tiempos estimados y la entrega de la papelería completa para su revisión. La estimación debe incluir generadores, croquis de los conceptos generados, fotografías de los trabajos efectuados, bitácora y pruebas de laboratorio.

4.- El personal de la empresa seleccionada, deberá portar equipo de seguridad (chaleco reflejante y casco).

5.- Los licitantes deberán foliar sus propuestas técnica y económica, así como toda la papelería referente a esta licitación.

6.- El señalamiento necesario que considere el contratista después de la visita de obra, se considerará dentro de sus costos indirectos si no están incluidos como concepto en su catálogo.

7.- Los licitantes deberán de considerar para la elaboración de su propuesta dentro de sus indirectos el suministro de agua y de la energía eléctrica para sus oficinas, el equipo necesario e indispensable de seguridad para todos y cada uno de los trabajadores para el desarrollo de la obra convocada; también el lugar en donde resguardaran la maquinaria y equipo para el desarrollo de dichos trabajos; adicional a lo anterior deberán de considerar también dentro de los indirectos una cobertura de seguro de responsabilidad por un importe mayor o igual al treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato antes del Impuesto al Valor Agregado, dicho importe no podrá ser inferior a $3,600,000.00 (Tres Millones seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.), por evento.

9.- Los licitantes deberán de considerar para la elaboración de su propuesta dentro de sus indirectos la iluminación eficiente de las áreas de trabajo para trabajar de tarde y noche, de acuerdo a lo solicitado por la dependencia.

10.- De conformidad con lo señalado en el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios. De Nuevo León, de las propuestas desechadas: dichas propuestas técnica y económica serán devueltas por la dependencia o entidad, transcurridos diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación.

III.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

1.- El acto de presentación de propuestas y apertura técnica se llevará a cabo en la fecha y hora indicada en las Bases de Licitación, después de ésta hora, no se permitirá la entrada a la Sala donde se llevará a cabo el acto a ningún participante, por lo que se les recomienda llegar con anticipación a la hora señalada.

2.- Sus propuestas deberán presentarse en dos sobres cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como PROPUESTA TÉCNICA y PROPUÉSTA ECONÓMICA.

3.- Dentro de su PROPUESTA ECONÓMICA, **deberá incluir una USB** conteniendo el catálogo de conceptos (formato entregado por la convocante) en formato Excel (.xls) incluyendo sus precios, esto con el fin de agilizar la evaluación de sus propuestas.

IV.- PREGUNTAS PRESENTADAS.

LA EMPRESA: SPANCRETE NORESTE, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA DE MULTIESCALA, S.A. DE C.V. (PARTICIPACIÓN CONJUNTA); Realiza las siguientes preguntas

	CONCEPTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	CONCEPTOS 11.2 .- Suministro e instalación de tapial de cerca de malla ciclónica cal. 10.5,55 x 55mm. de 2.00mts. de altura, (a 3 usos.) Incluye: lonas de 2.00 mts con publicidad, postes, postes contravientes, pozos para postes de 0.50 mts.de profundidad sin concreto, elementos de fijacion, tensión, nievlacion, plomeo, materiales consumibles, mano de obra, herramienta y equipo, con resguardo por parte del contratista al final de la obra.	A QUE SE REFIERE CON LONAS DE 2.00MTS DE PUBLICIDAD, DEBEMOS DE INCLUIR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAS MISMAS SOBRE EL TAPIAL	SE COTIZAN CON AMBOS CONCEPTOS, MALLA CICLONICA Y LONA CON RENDERS DEL PROYECTO
2	CONCEPTO 11.16 Desmantelamiento y retiro de postes de teléfono (para transición de de cableado aéreo a subterraneo) con recuperación, incluye: acarreos y retiro de material con entrega a bodega indicada por Servicios Públicos, equipo de cortes, demolicion de base de concreto, herramienta y mano de obra.	PARA PODER COTIZAR ESTE CONCEPTO SE REQUIERE DE UN PROYECTO POR PARTE DE TELMEX Y EL PAGO DE ALGUNA APORTACION O COMPENSACION FAVOR DE INDICAR QUE MONTO SE DEBERA DE PONER	LOS POSTES SE RETIRARAN UNA VEZ QUE TODAS LAS CABLERAS (INCLUYENDO TELMEX), ESTEN EN LAS NUEVAS ACOMETIDAS SUBTERRANEAS.
3	CONCEPTOS 2.1 Corte de terreno en cualquier tipo de material por medios mecánicos, se ajustará a la subrasante del proyecto o a las razones técnicas indispensables para conservar niveles y protecciones de tuberías de servicios existentes. Incluye : remoción de material, equipo, herramienta y mano de obra. Volumen medido en caja.	FAVOR DE PROPORCIONAR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, PARA CONOCER LA ESTRATIGRAFIA EN LA CUAL SE VA A CORTAR/EXCAVAR,	CONSIDERAR MATERIAL I Y II Y SI, SE CUENTA CON EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, SE LE HARÁ ENTREGA AL GANADOR.

4	CONCEPTO 2.6 Base cementada de 15 cm de espesor sobre la capa subrasante compactada se colocará la capa de base cementada, adicionalmente a las características descritas para base hidráulica, se le incorporará el 3 % en masa de cemento hidráulico CPO y se compactará hasta alcanzar el 100 % de su masa volumétrica seca máxima aashto modificada. espesor de 15 cm para todas las calles. Incluye: materiales, acarreos, tendido, equipo, herramienta y mano de obra.	ES CORRECTO QUE LA COMPACTACION SERA AL 100%	SI ES CORRECTO 100%
5	CONCEPTO 2.10 Construcción de firme de concreto hidráulico de 10.0 cm de espesor para recibir adocreto en banquetas (tránsito peatonal) premezclado con resistencia f'c=200 kg/cm2, acabado rebosado, concreto bombeable, tendido y compactado, acelerado a 3 días, reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, sistema de autocurado interno, juntas de contracción y construcción longitudinales y transversales en módulos no mayores a 4.7m, ensanche de juntas a 6 mm, cortes a profundidad de 1/3" el espesor de la losa empleando una cortadora de diamante una vez fraguado el concreto. limpieza: colocación de tirilla de respaldo de poliuretano, sello de juntas con sellador elastomérico y autonivelante; incluye: materiales, curado, vibrado, colado, aditivos, bombeo, equipo, herramienta y mano de obra.	SE PODRA COLOCAR EL CONCRETO MANUALMENTE CON REGLA VIBRATORIA ?	SI SE PODRÁ.

6	CONCEPTO 12.10 Construcción de firme de concreto hidráulico de 10.0 cm de espesor para recibir adocreto en banquetas (tránsito vehicular) premezclado con resistencia a la flexión mr42 kg/cm2, revenimiento de 8.0 cm (± 2.0 cm), concreto bombeable, tendido y compactado, acelerado a 3 días, sistema de autocurado interno,reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, juntas de contracción y construcción longitudinales y transversales en módulos no mayores a 4.7m, ensanche de juntas a 6 mm, cortes a profundidad de 1/3" el espesor de la losa empleando una cortadora de diamante una vez fraguado el concreto. limpieza: colocación de tirilla de respaldo de poliuretano, sello de juntas con sellador elastomérico y autonivelante, refuerzo de juntas de construcción transversal con barras pasajuntas de 1 1/4" de diámetro y 46 cm de longitud separadas a cada 30 cm y refuerzo de juntas longitudinales con barras de amarre de 5/8" de diámetro con una longitud de 90 cm y separadas a cada 90 cm. aplicación de membrana de curado. (nota: la empresa concretera debe de contar con certificación iso 9001, y laboratorio acreditado ante la entidad mexicana de acreditación (ema), ley de pavimentos del estado de nuevo león); incluye: materiales, curado, vibrado, colado, aditivos, bombeo, equipo, herramienta y mano de obra.	LLEVARA MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y ADICIONALMENTE juntas de construcción transversal con barras pasajuntas de 1 1/4" de diámetro y 46 cm de longitud separadas a cada 30 cm y refuerzo de juntas longitudinales con barras de amarre de 5/8" de diámetro con una longitud de 90 cm y separadas a cada 90 cm FAVOR DE ACLARAR	SOLO LLEVARA MALLA ELECTROSOLDADA

7	CONCEPTO 12.13 Construcción de cenefa de 30cm de ancho a base de firme de concreto de 8cm de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, concreto bombeable, acabado pulido, cortes con disco para juntas de dilatación a cada 1.20 m o según se indique en planos de despiece. a) se utilizará cimbra rígida para los tramos rectos y cimbra metálica flexible para tramos curvos; b) en todas las guarniciónes se colocaran juntas de dilatación y contracción a cada 6.0 ml, a base de cartón asfáltico o foamtech cortado a la medida y colocado en diagonal a 45º, incluye: materiales, acarreos, limpiezas, cimbra flexible y rígida, equipo, herramienta y mano de obra.	LA CIMBRA RIGIDA A UTILIZAR PUEDE SER DE MADERA ? Y LA CIMBRA CURVA DEBERA DE SER METALICA FLEXIBLE ? FAVOR DE ACLARAR	SI PUEDE SER MADERA PERO PARA EL ACABADO DEBE DE QUEDAR CONCRETO PULIDO, FAVOR DE CONSIDERARLO , Y SI, CONSIDERAR LA CIMBRA CURVA METALICA FLEXIBLE.
8	CONCEPTO 2.13 Construcción de cenefa de 40cm de ancho y largo variable a base de firme de concreto de 8 cm de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, concreto bombeable, acabado lavado rugoso uniforme con maquina de hidropresión marca karcher o equivalente con agregados de granzón y/o gravilla del sitio de 1" y marmolina negra de 3/4" s.m.a.o. cortes con disco para juntas de dilatación a cada 1.20 m o según se indique en planos de despiece. incluye: materiales, acarreos, curado, vibrado, cimbra, equipo, herramienta y mano de obra.	QUE RESISTENCIA DE CONCRETO SE DEBE DE EMPLERAR ? FAVOR DE INDICAR AL CONCRETO GRIS PREMEZCLADO DE LINEA, SE LE AGREGARA granzón y/o gravilla del sitio de 1" y marmolina negra de 3/4" ? EN QUE PROPORCION ? Y ESTE SERA LAVADO CON MAQUINA DE HIDROPRESION ?	CONSIDERAR RESISTENCIA 200 F´C, SERA LAVADO CON HIDROPRESIÓN, CON GRAVILLA Y LA PROPORCIÓN SERÁ 0.20 DE BULTO.

9	CONCEPTO 2.15 Suministro y colocación de frontera a base de solera de acero de 3/8" de espesor y 25cm de altura, con aplicación de pintura de esmalte alquidálico anticorrosivo color gris "anthracite", previa aplicaión de primario n° 3 color blanco mate de Comex o equivalente en calidad igual o superior, anclaje en el suelo con varillas de 3/8" de 30 cm de longitud soldadas a la placa @50cm. Incluye: soldadura, acarreos, cortes, cerchado, anclas, materiales, equipo, herramienta y mano de obra.	ESTA FRONTERA DE SOLERA O PLACA, SE COLOCARA UNICAMENTE EN TRAMOS RECTOS ? O TAMBIEN EN TRAMOS CURVOS ?	COMO LO INDIQUEN LOS PLANOS
10	CONCEPTO 3.1 Reubicación de medidor de agua, incluye: trámites ante dependencia, excavación, tubería de 1/2 a 3/4" diam, tapado, conexiones, materiales, cortes, desperdicios, equipo, herramienta y mano de obra.	EN CATALOGO MARCAN 40 PZAS, A QUE DISTANCIA SE DEBEN DE REUBICAR, PARA CONSIDERAR EXCAVACIONES Y TUBERIAS	LO MAS CERCANO A LA PROPIEDAD Y NO INTERFIERA EN BANQUETA
11	CONCEPTO 3. 5, Colocación de refuerzo provisional en líneas existentes de agua potable a base de tubería de acero de 18" de diam. a 3 usos sin recuperación para Servicios Públicos. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, equipo, herramienta, nivelación y mano de obra.	UNIDAD PZA DE QUE LONGITUD DEBERAN DE SER LOS TUBOS PROVISIONALES	6 MTS
12	CONCEPTO 4.2, 5.8 Colocación de refuerzo provisional en líneas existentes de drenaje sanitario a base de tubería de acero de 18" de diam. a 3 usos sin recuperación para Servicios Públicos. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, equipo, herramienta, nivelación y mano de obra.	UNIDAD PZA DE QUE LONGITUD DEBERAN DE SER LOS TUBOS PROVISIONALES	6 MTS

13	CONCEPT0 13.5 Suministro y colocación de refuerzo provisional en líneas existentes de gas natural a base de tubería de acero de 18" Ø a 3 usos sin recuperación. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, maniobras, equipo, herramienta, nivelación y mano de obra.	UNIDAD PZA DE QUE LONGITUD DEBERAN DE SER LOS TUBOS PROVISIONALES	6 MTS
14	CONCEPTO 3.29 Suministro y colocación de bayoneta de acero c-40 de 6" diam, para agua potable, para tubería c-900, marca Sigma Flow o equivalente aprobada por SADM. Incluye: material, misceláneos, herramienta, equipo y mano de obra.	UNIDAD PZA DE QUE LONGITUD DEBERA DE SER LA BAYONETA ? FAVOR DE PROPORCIONAR PLANO, DETALLE O CROQUIS	DE 3 MTS A 6 MTS INCLUYENDO CAMBIO DE DIRECCIONES.
15	CONCEPTO 6.2 Suministro e instalación de acometidas eléctricas provisionales para dar servicio a los predios de vecinos. Incluye: materiales, conexión, herramienta, mano de obra.	Como serían ? a qué distancias de las originales ? Con qué características ? De donde se conectarían ? FAVOR DE PROOPORCIONAR DETALLE TIPO	ESPECIFICACIÓN CFEDCABT000, CABLE DE ALUMINIO 6. AWG
16	CONCEPTO 7.8 Suministro y colocación de mezcla edáfica o suelo formulado como relleno mejorado para cepas de plantación para plantas con la siguiente proporción: suelo montano (tierra negra)- 60%, agrolita -10%, mantillo (peat moss) -15%, fertilizante nitrophoska triple- 15%. Incluye : carga, descarga, fletes, maniobras y acarreos a cualquier nivel y distancia desde el sitio de origen hasta el sitio de plantación de cada árbol; formación de cajete para riego; mano de obra, herramienta, equipo, fletes, combustibles, materiales y misceláneos, señalización informativa y restrictiva del área de trabajo, acarreo carga y retiro del material residual fuera de la	ASI ES COMO SE DEBERA DE COTIZAR LA MEZCLA PARA LA PLANTACION ? ESTA MEZCLA ES PARA UN CLIMA FRESCO Y HUMEDO, NO ES LO MAS RECOMENDADO PARA NUESTRO CLIMA NO EXISTE LA POSIBILIDAD DE ADECUAR LA MEZCLA O SUELO FORMULADO A LA REGION	ESTE CONCEPTO PODRIA SER EQUVALENCIA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA EN CALIDAD Y COSTO

	obra, así como la limpieza parcial y total del área de trabajo durante y al final de esta actividad.		
17	CONCEPTO 8.2 Colocación de pavimento de adocreto prefabricado para tránsito peatonal de 6cm de espesor, dimensiones de 30x30cm, 30x40cm, 20x60cm, 40x60cm, en colores variables a, b, c, d y e (ver detalle en módulo de despiece tipo). adocreto en 2 pastas marca rogusa o equivalente en calidad y costo, vista principal en concreto arquitectónico en los colores indicados, acabado busardeado con bicel de 5 mm; vista posterior en concreto gris acabado como sale del molde. despiece cuatrapeado (según s.m.a.o. por el proyectista) con juntas de máximo 5 mm de espesor rellenas con arena cernida. el adocreto se colocará sobre el firme adherido con mortero. se colocará arena fina entre las boquillas libre de materia orgánica y demás sustancias extrañas, con una granulometría continua que pase por el tamiz: 9.5 mm (3/8") y no mas del 3% no. 200. incluye: materiales,	EL MORTERO A UTILIZAR PARA SU COLOCACION DE QUE PROPORCIONAMIENTO DEBE DE SER ? EN LOS PLANOS DE DETALLES DICE QUE SE ASENTARA SOBRE UNA CAMA DE 3CMS DE ARENA LIMPIA FAVOR DE ACLARAR	MORTERO -CEMENTO 1 : 4

	colocación de acuerdo a tipo de despiece, acarreos al lugar de colocación, mortero para adherir el adocreto, arena, limpiezas, equipo, herramienta y mano de obra.		

18	CONCEPTO 8.4 Colocación de pavimento de adocreto prefabricado para tránsito vehicular de 8cm de espesor, dimensiones variables de 30x30cm, 30x40cm, 20x60cm, 40x60cm, en colores variables a, b, c, d y e (ver detalle en módulo de despiece tipo). adocreto en 2 pastas marca rogusa o equivalente en calidad y costo, vista principal en concreto arquitectónico en los colores indicados, acabado busardeado con bicel de 5 mm; vista posterior en concreto gris acabado como sale del molde. despiece cuatrapeado (según s.m.a.o. por el proyectista) con juntas de máximo 5 mm de espesor rellenas con arena cernida. el adocreto se colocará sobre el firme adherido con mortero. se colocará arena fina entre las boquillas libre de materia orgánica materia orgánica y demás sustancias extrañas, con una granulometría continua que pase por el tamiz: 9.5 mm (3/8") y no mas del 3% no. 200. incluye: materiales, colocación de acuerdo a tipo de despiece, acarreos al lugar de colocación, mortero para adherir el adocreto, arena, limpiezas, equipo, herramienta y mano de obra.	EL MORTERO A UTILIZAR PARA SU COLOCACION DE QUE PROPORCIONAMIENTO DEBE DE SER ? EN LOS PLANOS DE DETALLES DICE QUE SE ASENTARA SOBRE UNA CAMA DE 3CMS DE ARENA LIMPIA FAVOR DE ACLARAR	PROPORCIÓN 1:4

19	CONCEPTO 16.2 Colocación de pavimento de adocreto prefabricado para tránsito peatonal de 6cm de espesor, dimensiones de 30x30cm, 30x40cm, 20x60cm, 40x60cm, en colores variables a, b, c, d y e (ver detalle en módulo de despiece tipo). adocreto en 2 pastas marca rogusa o equivalente en calidad y costo, vista principal en concreto arquitectónico en los colores indicados, acabado busardeado con bicel de 5 mm; vista posterior en concreto gris acabado como sale del molde. despiece cuatrapeado (según s.m.a.o. por el proyectista) con juntas de máximo 5 mm de espesor rellenas con arena cernida. el adocreto se colocará sobre el firme adherido con mortero. se colocará arena fina entre las boquillas libre de materia orgánica y demás sustancias extrañas, con una granulometría continua que pase por el tamiz: 9.5 mm (3/8") y no mas del 3% no. 200. incluye: materiales, colocación de acuerdo a tipo de despiece, acarreos al lugar de colocación, mortero para adherir el adocreto, arena, limpiezas, equipo, herramienta y mano de obra.	EL MORTERO A UTILIZAR PARA SU COLOCACION DE QUE PROPORCIONAMIENTO DEBE DE SER ? EN LOS PLANOS DE DETALLES DICE QUE SE ASENTARA SOBRE UNA CAMA DE 3CMS DE ARENA LIMPIA FAVOR DE ACLARAR	PROPORCIÓN 1:4

20	CONCEPTO 18.4 Instalación de bolardo fabricado con medida de 22x22x 90 cm a base de acero al carbón con tubo de 8" de diámetro ced.40 con una altura de 90 cm libre, con clave cm-bl-009-ac-tr-x4 de la marca Nacional de Bancas o equivalente en calidad y costo; incluye: cinta reflejante de 4" de espesor, para instalación ahogada, equipo, acarreos, herramienta y mano de obra, excavación, cimbra, descimbra, muertos de concreto con resistencia f'c = 200 kg/cm2 con medida de acuerdo a especificaciones de proveedor.	FAVOR DE PROPORCIONAR DETALLE DE LA CIMENTACION, NO APARECE EN LOS PLANOS DE DETALLES DE LA CARPETA DE MOBILIARIO URBANO	CONCRETO 200 KG , CIMENTACIÓN DE DE 42 X 42 X 60
21		EN VIRTUD DE TRATARSE DE UN CATALOGO MUY EXTENSO, CON MUCHOS DETALLES A CONSIDERAR EN CADA PRECIO UNTARIO, SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA UNA PRORROGA DE 10 DIAS HÁBILES PARA LA ENTREGA DE UNA PROPUESTA REALIZADA CON EL GRADO DE DETALLE DE ANALISIS QUE SE REQUIERE,	SE MODIFICA FECHA DE ENTREGA DE PROPUESTAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, A LAS 11:00 HORAS

En virtud de que los licitantes presentes manifiestan no tener más preguntas que formular a la convocante, se les informa que de conformidad con lo indicado en el Artículo 32, numeral II de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Nuevo León y sus Municipios, las modificaciones efectuadas a la convocatoria a la licitación que incluyen las Bases de participación, contenidas en la presente acta, formarán parte de la misma y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su propuesta.

V.- ASISTENTES

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firmando al margen y al calce el presente documento las personas que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo.

EMPRESA	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	FIRMA NOMBRE: José Cirilo Guerrero Rmz.
PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	FIRMA NO ASISTIÓ NOMBRE:
CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	FIRMA NO ASISTIÓ NOMBRE
TORDEC, S.A. DE C.V.	FIRMA NO ASISTIÓ NOMBRE: Diego Antonio Núñez Cantú
JOSÉ FRANCISCO CURIEL ROJAS	FIRMA NOMBRE: Martín Martínez Maldonado
SPANCRETE NORESTE, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA DE MULTIESCALA, S.A. DE C.V. (PARTICIPACIÓN CONJUNTA)	FIRMA NOMBRE: Enrique García Pineda
GRUPO NIRAM, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V. (PARTICIPACIÓN CONJUNTA)	FIRMA NOMBRE: Israel Mendoza Alvarez

POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LETICIA COBOS PORTES
COORDINADORA DE CONCURSOS

ARQ. NÉSTOR LUNA PARRA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

ING. MISAEL SILVA BAUTISTA
AUDITOR DE OBRA PÚBLICA